

Przedmiar robót

Budowa: **Utwardzenie terenu na terenie szpitala**

Lokalizacja: **ul.Słoneczna 83, 43-384 Jaworze**

Inwestor: **Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej ul.Słoneczna 83, 43-384 Jaworze**

Data opracowania:
2025-09-29

Autor opracowania:
mgr inż. Marek Grzebelec

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Utwardzenie terenu, podbudowa o grubości 30cm z tłucznia frakcji 0-63mm i 0-31,5mm bez odwodnienia i obrzeży z wywiezieniem gruntu z korytowania na teren sąsiedniej działki.		
1.1	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	197,625
1.2	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m2	658,750
1.3	KNR 911/201/4	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym	m2	688,000
1.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	658,750
1.5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=5,000	m2	658,750
1.6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	658,750
1.7	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=2,000	m2	658,750
2	Element	Wykonanie oświetlenia terenu		
2.1	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	7,350
2.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż przewodów ziemnych 3x2,5mm2 w gotowym wykopie	mb	35
2.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rury osłonowej w gotowym wykopie	mb	35
2.4	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	7,350
2.5	KNNR 5/1007/2	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym	kpl	2
2.6	KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4·m, bez wysięgnika	kpl	2