

Przedmiar robót

„Modernizacja i dostosowanie do standardów architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami schodów wejściowych wraz z urządzeniem zewnętrznym do przemieszczania pacjentów do Izby Przyjęć dla Dorosłych przy Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”

Budowa: „Modernizacja i dostosowanie do standardów architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami schodów wejściowych wraz z urządzeniem zewnętrznym do przemieszczania pacjentów do Izby Przyjęć dla Dorosłych przy Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”

Obiekt lub rodzaj robót: **Modernizacja i dostosowanie wejścia do Izby Przyjęć Oddział dla Dorosłych**

Lokalizacja: **ul.Słoneczna 83, 43-384 Jaworze**

Inwestor: **Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej ul.Słoneczna 83, 43-384 Jaworze**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„Modernizacja i dostosowanie do standardów architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami schodów wejściowych wraz z urządzeniem zewnętrznym do przemieszczania pacjentów do Izby Przyjęć dla Dorosłych przy Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”		
1	Element	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową	m2	25,000
1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej wycieraczki stalowej o wymiarach 0,64 x 0,47 m	kpl	1,000
1.3	KNR 231/815/3	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, Kostki brukowe na podsypce piaskowej - pod osadzenie płyt chodnikowych integracyjnych o wym. 0,35 x 0,35m	m2	1,820
1.4	KNR 214/1225/5	Demontaż balustrad	m	20,900
1.5	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 8·cm, na ścianach lub podłogach - Skucie warstwy wierzchniej schodów oraz policzków schodów na głębokość 8cm	m2	12,750
1.6	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 8·cm, na ścianach lub podłogach - Skucie warstwy wierzchniej podestu na głębokość 8cm	m2	5,934
1.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż płytek betonowych o wymiarach 30x30cm z powierzchni podestu	m2	22,24
1.8	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - Obróbka blacharska wokół podestu	m2	2,883
1.9	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach - skucie płyty betonowej na głębokość 3cm powierzchni podestu	m2	23,453
1.10	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstwy tynku elewacyjnego z powierzchni ściany konstrukcyjnej podestu i schodów	m2	33,800
1.11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż styropianu gr.2cm z warstwą siatki na powierzchni ściany konstrukcyjnej podestu i schodów	m2	33,800
1.12	KNR 401/108/19	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych	m3	4,867
1.13	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	m3	4,867
1.14	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu	m3	4,867
2	Element	Roboty remontowe		
2.1	KNR 926/101/1	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm, klasa obciążenia A15	m	2,600
2.2	SEK 203/104/3	Warstwa spadkowa, z betonu lub zaprawy cementowej o średniej grub. 5 cm ze spadkiem około 2% na powierzchni podestu oraz stopnic	m2	29,000
2.3	DC 19/401/1	Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy na powierzchni poziomej, warstwa grubości 2·mm, nakładanie ręczne pacą - izolacja podestu i schodów	m2	39,350
2.4	DC 19/401/7	Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy, ułożenie siatki wzmacniającej	m2	39,350
2.5	DC 19/401/9	Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic, ułożenie taśmy elastycznej w narożnikach i na styku ściana podest	m	16,000
2.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż listwy cokołowej do istniejącej folii kubelkowej wzdłuż elewacji budynku	mb	16,000
2.7	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - wokół podestu	m2	4,612
2.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż na powierzchni schodów warstwy o fakturze porowatej, antypoślizgowej z płytek betonowych o wym. 0,35x0,35 m gr. 5cm	m2	10,350
2.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płytek betonowych o wym. 0,35x0,35m gr. 5cm z fakturą porowatą, antypoślizgowych na powierzchni podestu	m2	29,000
2.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i ułożenie kostek betonowych integracyjnych na podeście i przed pierwszym stopniem schodowym	m2	2,730
2.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej wysokość 1,1mb	mb	20,900
2.12	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	33,800
2.13	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne	m2	33,800
2.14	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przyklejenie płyt styropianowych o grubości 2cm do ścian	m2	33,800
2.15	KNR 23/2612/5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu	szt	135,200

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.16	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	33,800
2.17	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	12,800
2.18	KNR 33/24/1	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie, wykonanie warstwy pośredniej gruntującej	m2	33,800
2.19	KNR 33/24/6	Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Tynk mozaikowy	m2	33,800